

بهره‌برداری از ناحیه عمرانی دوم پایاب خداآفرین در سال جاری

نماینده مجری طرح شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین از پیشرفت فیزیکی طرح پایاب سد خداآفرین خبر داد و گفت: ناحیه عمرانی دوم این طرح تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

به گزارش سایت خبری پرسون از استان اردبیل، هوشنگ خلفی زاده نماینده مجری طرح شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین گفت: طرح پایاب سد خداآفرین پیشرفت فیزیکی خوبی داشته و ناحیه عمرانی دوم این طرح تا پایان امسال مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

خلفی زاده افزود: تاکنون ناحیه عمرانی اول و قسمتی از ناحیه دوم شبکه خداآفرین با احداث یک ایستگاه پمپاژ پنج مترمکعبی و انتقال آب از کانال مغان تکمیل شده و تلاش بر این است فازهای بعدی هم در زمان مقرر به اتمام برسد.

وی اضافه کرد: ناحیه عمرانی اول با ۱۳ ایستگاه پمپاژ و وسعت پنج هزار هکتار در سال گذشته به بهره‌برداری رسید و ناحیه عمرانی دوم هم با وسعت ۱۰ هزار و ۵۰۰ هکتار در سال جاری به سطح سبز ایجاد شده اضافه خواهد شد.

خلفی زاده ادامه داد: ناحیه عمرانی ۲ و بخشی از خلیلو نیز در سطح هزار و ۲۷ هکتار عملیاتی شده که سه هزار و ۳۴۹ هکتار به صورت کلاسیک ثابت، ۱۰۷ هکتار به صورت سنتریپوت و ۸۱۴ هکتار هم به صورت قطره‌ای آبیاری خواهد شد.

نماینده مجری طرح شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین اظهار کرد: ناحیه عمرانی سه و چهار نیز ۱۰ هزار و ۴۲۹ هکتار را شامل می‌شود که ۹ هزار و ۲۲۴ هکتار به صورت کلاسیک ثابت و ۹۰۷ هکتار آن به صورت سنتریپوت و ۲۹۸ هکتار آن به صورت اسپری بوم خواهد بود.

وی با بیان این‌که سیفون دره رود به عنوان شاه‌رگ اصلی شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین با ۷۶ درصد پیشرفت در حال اجراست، افزود: این سیفون با ظرفیت ۶۰ مترمکعب بر ثانیه دارای ۵ رشته لوله فولادی به قطر ۲۸۰۰ میلیمتر و هر رشته به طول بیش از ۲ کیلومتر است.

خلفی زاده گفت: عملیات لوله‌گذاری ۲ رشته در این بخش از طرح به اتمام رسیده و در حال انجام کارهای تکمیلی است تا به محض انتقال آب از سد خداآفرین امکان عبور و انتقال آب به شبکه خداآفرین در محدوده استان اردبیل مهیا گردد و تکمیل سه رشته دیگر نیز پس از تأمین لوله‌های باقی‌مانده صورت خواهد گرفت.

وی بیان کرد: در سال جاری تکمیل ناحیه عمرانی دوم و کانال اصلی شبکه در اولویت قرار گرفته و هم‌اکنون مناقصه تکمیل کانال اصلی در حال انجام بوده و پیمانکار مربوطه هم به زودی انتخاب خواهد شد.

نماینده مجری طرح شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین گفت: با تأمین اعتبار کافی و مورد نیاز عملیات اجرایی نواحی سوم و چهارم خداآفرین نیز در فازهای بعدی به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با بیان این‌که پایاب خداآفرین حدود ۳۷ هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی دیم دشت مغان را در استان اردبیل آبی خواهد کرد، افزود: یک‌هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی واقع در شبکه آبیاری سد خداآفرین به زیر کشت رفته و تلاش بر این است با تأمین منابع مالی لازم و تکمیل عملیات اجرایی سطح اراضی در حال بهره‌برداری این شبکه به ۱۵ هزار و ۵۰۰ هکتار برسد.

طرح شبکه‌های فرعی و آبیاری و زهکشی غرب و شمال غرب (پایاب خداآفرین) در چهار ناحیه عمرانی یک، ۲، سه و چهار عملیاتی شده است.

در ناحیه عمرانی یک در دشت فتحعلی مساحت دارای تخصیص به هکتار هزار و ۱۰۰ هکتار می‌باشد که تمامی این سطح توسط دستگاه‌های سنتریپوت به سیستم‌های نوین آبیاری تحت فشار مجهز می‌شود. ناحیه عمرانی یک در شرق دره رود نیز سه هزار و ۹۰۱ هکتار را شامل می‌شود که ۲۱۸ هکتار توسط کلاسیک ثابت، ۲ هزار و ۶۵۰ هکتار توسط سنتریپوت، ۷۵ هکتار توسط سیستم کم‌فشار و ۹۵۸ هکتار به صورت قطره‌ای آبیاری خواهد شد.

ناحیه عمرانی ۲ و بخشی از خلیلو نیز در سطح هزار و ۲۷ هکتار عملیاتی شده که سه هزار و ۳۴۹ هکتار به صورت کلاسیک ثابت، ۶ و ۱۰۷ هکتار به صورت سنتریپوت و ۸۱۴ هکتار به صورت قطره‌ای آبیاری خواهد شد.

ناحیه عمرانی سه و چهار نیز ۱۰ هزار و ۴۲۹ هکتار را شامل می‌شود که ۹ هزار و ۲۲۴ هکتار به صورت کلاسیک ثابت و ۹۰۷ هکتار آن به صورت سنتریپوت و ۲۹۸ هکتار آن به صورت اسپری بوم خواهد بود.